

**Przedmiar na wykonanie remontu systemu nagłośnienia boiska głównego w Hali Widowiskowej „Podpromie”
35-051 Rzeszów, ul. Podpromie 10**

LP	Nazwa	Ilość
1	Demontaż i ponowny montaż szerokopasmowych zestawów głośnikowych RCF ART. 300 (metoda alpinistyczna)	18
2	Demontaż i ponowny montaż szerokopasmowych zestawów głośnikowych RCF ART. 500 (metoda alpinistyczna)	12
3	Pomiary okablowania systemu nagłośnieniowego pomiędzy wzmacniaczami a punktami głośnikowymi	30
4	Demontaż i montaż wraz z wymianą zestawu naprawczego przetworników wysokotonowych w zestawach głośnikowych	30
5	Demontaż i montaż wraz z wymianą zestawu naprawczego przetworników niskotonowych w zestawach głośnikowych	30
6	Czyszczenie obudów zestawów głośnikowych	30
7	Wzmacniacz wraz z montażem	1
8	Ustawienie kątów i strojenie zestawów głośnikowych wraz z pomiarami elektroakustycznymi	30